

ANEXO II



Obra
CREFITO - Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma e adaptação de prédio comercial situado na Rua Henrique Dias, 303, Boa Vista, Recife-PE

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Pernambuco
SBC - 08/2021 - Pernambuco
SICRO3 - 01/2021 - Pernambuco

B.D.I.
30,33%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,85%
Mensalista: 46,34%

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Mobilização e Administração de Obra					60.475,37	8,73 %
1.1	016580	SBC	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	UN	1	233,94	304,89	304,89	0,04 %
1.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	190	91,21	118,87	22.585,30	3,26 %
1.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	5.720,89	7.456,03	22.368,09	3,23 %
1.4	100534	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	3.544,11	4.619,03	13.857,09	2,00 %
1.5	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	300	2,40	3,12	936,00	0,14 %
1.6	53863	SINAPI	MARTELETE OU RÔMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	200	1,63	2,12	424,00	0,06 %
2			Serviços Preliminares					51.019,94	7,36 %
2.1			Remoções					10.417,25	1,50 %
2.1.1	04.09.060	CPOS	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	M	12,72	7,71	10,04	127,70	0,02 %
2.1.2	1200053	CAERN	REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADOR. R_11/2020	UN	10	15,50	20,20	202,00	0,03 %
2.1.3	022715	SBC	RETIRADA ESQUADRIAS DE JANELA DE MADEIRA	m²	41,83	35,92	46,81	1.958,06	0,28 %
2.1.4	010215	IOPES	Retirada de esquadrias metálicas	m²	15	7,97	10,38	155,70	0,02 %
2.1.5	04.11.140	CPOS	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	28	8,75	11,40	319,20	0,05 %
2.1.6	600750	EMBASA	RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO	UN	35	5,29	6,89	241,15	0,03 %
2.1.7	059699	SBC	REMOCAO DE FIACAO EM DESUSO EM CALHA DE PISO	M	1500	2,20	2,86	4.290,00	0,62 %
2.1.8	0201002136	AGESUL	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 32 A 42 DISJUNTORES	UN	3	69,71	90,85	272,55	0,04 %
2.1.9	8387	ORSE	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m²	10	16,38	21,34	213,40	0,03 %
2.1.10	010255	IOPES	Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras	m²	35,98	19,18	24,99	899,14	0,13 %
2.1.11	4866	ORSE	Remoção e reassentamento de toldo	m²	15	31,07	40,49	607,35	0,09 %
2.1.12	04.08.100	CPOS	Retirada de armário em madeira ou metal	m²	60	14,47	18,85	1.131,00	0,16 %
2.2			Demolição					19.956,50	2,88 %
2.2.1	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	148,52	15,52	20,22	3.003,07	0,43 %
2.2.2	8038	ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	10,5	30,18	39,33	412,96	0,06 %
2.2.3	03.02.040	CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	11,94	58,13	75,76	904,57	0,13 %
2.2.4	DEM-FOR-030	SETOP	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	383,67	13,64	17,77	6.817,81	0,98 %
2.2.5	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	383,67	10,85	14,14	5.425,09	0,78 %
2.2.6	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	83,21	20,16	26,27	2.185,92	0,32 %
2.2.7	176046	SIURB	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	m²	81,34	11,39	14,84	1.207,08	0,17 %
2.3			Transporte e Retirada de Entulhos					20.646,19	2,98 %
2.3.1	017361	SBC	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m	m³	60	122,42	159,54	9.572,40	1,38 %
2.3.2	73901/003	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE	T	23,63	54,49	71,01	1.677,96	0,24 %
2.3.3	05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	83,63	86,21	112,35	9.395,83	1,36 %
3			Elevações					5.992,05	0,86 %
3.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	57,45	68,75	89,60	5.147,52	0,74 %
3.2	87493	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	9,14	70,90	92,40	844,53	0,12 %
4			REVESTIMENTOS					37.719,72	5,44 %
4.1			INTERNO					25.687,05	3,71 %
4.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	133,18	3,60	4,69	624,61	0,09 %
4.1.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	133,18	31,29	40,78	5.431,08	0,78 %
4.1.3	Crefito 06	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERÂMICA CLÁSSICA BRANCA NAS DIMENSÕES 30X60 CM	m²	28,15	113,69	148,17	4.170,98	0,60 %
4.1.4	Crefito 07	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO MONT BLANC CAMEL PORTOBELLO NAS DIMENSÕES 90X90 CM	m²	62,5	144,95	188,91	11.806,87	1,70 %
4.1.5	Crefito 08	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO ARAUCÁRIA CLARA PORTOBELLO NAS DIMENSÕES 20X120 CM	m²	19,34	144,95	188,91	3.653,51	0,53 %

4.2			EXTERNO						12.032,67	1,74 %
4.2.1	REV-PST-010	SETOP	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	94,85	97,34	126,86	12.032,67	1,74 %	
5			PISOS					136.788,40	19,74 %	
5.1			INTERNO					118.054,11	17,03 %	
5.1.1	17.01.060	CPOS	Regularização de piso com nata de cimento e branco	m²	444,23	23,65	30,82	13.691,16	1,98 %	
5.1.2	Crefito 05	Próprio	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 1,6 MM, FIXADO COM COLA GARANTIA 5 ANOS	M²	444,23	180,26	234,93	104.362,95	15,06 %	
5.2			EXTERNO					18.734,29	2,70 %	
5.2.1	92401	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	130,38	89,49	116,63	15.206,21	2,19 %	
5.2.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	130,38	20,77	27,06	3.528,08	0,51 %	
6			Instalações Elétricas, Lógicas e Telefonia					89.917,97	12,97 %	
6.1			Tomadas e Interruptores					27.749,19	4,00 %	
6.1.1	062201	SBC	INTERRUPTOR COMUM 1 SECAO 10A-250V	UN	27	25,76	33,57	906,39	0,13 %	
6.1.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	106	152,47	198,71	21.063,26	3,04 %	
6.1.3	Crefito 09	Próprio	PONTO DE TOMADA EM MÓVEL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, CABO, RASGO	UN	24	152,47	198,71	4.769,04	0,69 %	
6.1.4	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5	155,07	202,10	1.010,50	0,15 %	
6.2			Iluminação					48.988,85	7,07 %	
6.2.1	93140	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	145	168,34	219,39	31.811,55	4,59 %	
6.2.2	060386	SBC	LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED - LUM21	UN	5	129,91	169,31	846,55	0,12 %	
6.2.3	060630	SBC	LUMINARIA SPOT 12W DICROICA LED DIRECI. BASE BRANCA ILUMINIM	UN	64	80,02	104,29	6.674,56	0,96 %	
6.2.4	10351	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	10	82,28	107,23	1.072,30	0,15 %	
6.2.5	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	29	65,97	85,97	2.493,13	0,36 %	
6.2.6	060012	SBC	FITA LED 5 METROS IP20 DIREMIZAVEL FRIO 4,8W/M 12V ROMALUX	UN	1	945,30	1.232,00	1.232,00	0,18 %	
6.2.7	060641	SBC	BALIZADOR SPOT LED 3W BRANCO MORNO PARA PISO	UN	6	87,57	114,12	684,72	0,10 %	
6.2.8	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4	102,06	133,01	532,04	0,08 %	
6.2.9	41.02.541	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W	UN	120	23,29	30,35	3.642,00	0,53 %	
6.3			Quadros e disjuntores					4.419,96	0,64 %	
6.3.1	37.01.080	CPOS	Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm	UN	6	167,95	218,88	1.313,28	0,19 %	
6.3.2	Crefito 10	Próprio	Quadro geral de distribuição de Baixa Tensão de embutir QGBT , com barramento	un	1	1.137,90	1.483,02	1.483,02	0,21 %	
6.3.3	064356	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO	UN	3	415,27	541,22	1.623,66	0,23 %	
6.4			Lógica e Telefonia					8.759,97	1,26 %	
6.4.1	059401	SBC	PONTO RECEPCAO DE REDE COMUNICACAO-MODEM-COMPUTADOR	UN	40	146,67	191,15	7.646,00	1,10 %	
6.4.2	062184	SBC	PONTO TELEFONE TOMADA PIAL - CAIXA E ACESSORIOS	UN	13	65,75	85,69	1.113,97	0,16 %	
7			Instalações Hidrossanitárias					5.488,22	0,79 %	
7.1			Água Fria					2.564,73	0,37 %	
7.1.1	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	23	85,56	111,51	2.564,73	0,37 %	
7.2			Esgoto					2.179,99	0,31 %	
7.2.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	12	71,39	93,04	1.116,48	0,16 %	
7.2.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	7	116,58	151,93	1.063,51	0,15 %	
7.3			Dreno Ar					743,50	0,11 %	
7.3.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	11,41	14,87	743,50	0,11 %	
8			LOUÇAS E METAIS					14.375,87	2,07 %	
8.1	Crefito 01	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO KIT INSTALAÇÃO	UN	5	917,07	1.195,21	5.976,05	0,86 %	
8.2	Crefito 02	Próprio	CUBA QUADRADA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUSO KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO.	UN	3	1.206,66	1.572,63	4.717,89	0,68 %	
8.3	Crefito 03	Próprio	CUBA SEMI ENCAIXE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO	UN	1	1.490,01	1.941,93	1.941,93	0,28 %	
8.4	Crefito 04	Próprio	CUBA AÇO INOX FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETO COM KIT INSTALACÃO.	UN	1	1.335,08	1.740,00	1.740,00	0,25 %	
9			Ferro Gesso					16.213,89	2,34 %	
9.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 P	m²	383,67	32,43	42,26	16.213,89	2,34 %	
10			PINTURA					133.654,92	19,29 %	
10.1	Crefito 11	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS (SW 9129) EM PAREDES E TETOS COM 2 DEMÃOS COM , INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO	m²	164,47	92,32	120,32	19.789,03	2,86 %	

10.2	Crefito 12	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS (SW 7064) EM PAREDES E TETOS COM 2 DEMÃOS COM 1, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO	m²	841	88,41	115,22	96.900,02	13,98 %
10.3	Crefito 13	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS (SW 6177) EM PAREDES E TETOS COM 2 DEMÃOS COM 1, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO	m²	22,47	88,01	114,70	2.577,30	0,37 %
10.4	Crefito 14	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS (SW 6193) EM PAREDES E TETOS COM 2 DEMÃOS COM 1, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO	m²	39,46	91,61	119,39	4.711,12	0,68 %
10.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	383,67	15,22	19,83	7.608,17	1,10 %
10.6	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	49,14	17,65	23,00	1.130,22	0,16 %
10.7	2303	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoures	m²	49,14	14,67	19,11	939,06	0,14 %
11			ESQUADRIAS					124.314,31	17,94 %
11.1			MADEIRA					19.506,45	2,81 %
11.1.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	606,16	790,00	1.580,00	0,23 %
11.1.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	703,19	916,46	1.832,92	0,26 %
11.1.3	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	771,40	1.005,36	8.042,88	1,16 %
11.1.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	790,93	1.030,81	6.184,86	0,89 %
11.1.5	Crefito 15	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 145X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.431,59	1.865,79	1.865,79	0,27 %
11.2			FERRO					35.060,35	5,06 %
11.2.1	111040	SBC	GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO	m²	75,88	354,53	462,05	35.060,35	5,06 %
11.3			ALUMÍNIO, VIDRO E ESPELHOS					69.747,51	10,06 %
11.3.1	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1	433,52	565,00	565,00	0,08 %
11.3.2	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1	433,52	565,00	565,00	0,08 %
11.3.3	112200	SBC	JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO NATURAL	m²	1	769,67	1.003,11	1.003,11	0,14 %
11.3.4	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	m²	33,38	400,91	522,50	17.441,05	2,52 %
11.3.5	150071	SBC	ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES	m²	10,64	368,25	479,94	5.106,56	0,74 %
11.3.6	21.03.151	CPOS	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	52,57	642,27	837,07	44.004,76	6,35 %
11.3.7	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	814,88	1.062,03	1.062,03	0,15 %
12			Granito					14.289,95	2,06 %
12.1	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	m²	18,5	592,68	772,43	14.289,95	2,06 %
13			SERVIÇOS FINAIS					2.762,01	0,40 %
13.1	Crefito 16	Próprio	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	3	706,42	920,67	2.762,01	0,40 %

Total sem BDI	531.769,12
Total do BDI	161.243,50
Total Geral	693.012,62

AMANDA SOUZA DAS NEVES
Engenheira Civil
CREA/PE 045778