

ANEXO VI



Obra
CREFITO - Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma e adaptação de prédio comercial situado na Rua Henrique Dias, 303, Boa Vista, Recife-PE

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Pernambuco
SBC - 08/2021 - Pernambuco
SICRO3 - 01/2021 - Pernambuco

B.D.I.
30,33%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,85%
Mensalista: 46,34%

Planilha Orçamentária Analítica

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Crefito 06	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERÂMICA CLASSICA BRANCA NAS DIMENSÕES 30X60 CM	PISO - PISOS	m²	1,0000000	113,69	113,69		
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	22,10	44,20		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,57	15,57		
Insumo	020468	IOPEs	REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR)	Material	KG	0,1000000	10,60	1,06		
Insumo	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Material	m²	1,0000000	44,16	44,16		
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	6,0000000	1,45	8,70		
					MO sem LS =>	24,98	LS =>	20,95	MO com LS =>	45,93
					Valor do BDI =>	34,48			Valor com BDI =>	148,17
					Quant. =>			28,1500000	Preço Total =>	4.170,98
4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Crefito 07	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO MONT BLANC CAMEL PORTOBELLO NAS DIMENSÕES 90X90 CM	PISO - PISOS	m²	1,0000000	144,95	144,95		
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	22,10	44,20		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,57	15,57		
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,0000000	2,39	19,12		
Insumo	020468	IOPEs	REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR)	Material	KG	0,1000000	10,60	1,06		
Insumo	A00067	SEDOP	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	Material	m²	1,0000000	65,00	65,00		
					MO sem LS =>	24,98	LS =>	20,95	MO com LS =>	45,93
					Valor do BDI =>	43,96			Valor com BDI =>	188,91
					Quant. =>			62,5000000	Preço Total =>	11.806,87

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Crefito 08	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO ARAUCÁRIA CLARA PORTOBELLO NAS DIMENSÕES 20X120 CM	PISO - PISOS	m²	1,0000000	144,95	144,95		
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	22,10	44,20		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,57	15,57		
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,0000000	2,39	19,12		
Insumo	020468	IOPEs	REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR)	Material	KG	0,1000000	10,60	1,06		
Insumo	A00067	SEDOP	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	Material	m²	1,0000000	65,00	65,00		
					MO sem LS =>	24,98	LS =>	20,95	MO com LS =>	45,93
					Valor do BDI =>	43,96			Valor com BDI =>	188,91
					Quant. =>	19,3400000			Preço Total =>	3.653,51

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Crefito 05	Próprio	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 1,6 MM, FIXADO COM COLA GARANTIA 5 ANOS	PISO - PISOS	M²	1,0000000	180,26	180,26		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,32	5,79		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	15,57	2,17		
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	Material	KG	0,0950000	24,25	2,30		
Insumo	Crefit 09	Próprio	PISO VINILICO MEDINDO 2,0 X 25 METROS E 1,6MM DE ESPESSURA , BACTERICIDA, ANTIBIOTICO E ANTI CONTAMINAÇÃO	Material	M²	1,0000000	170,00	170,00		
					MO sem LS =>	3,23	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,94
					Valor do BDI =>	54,67			Valor com BDI =>	234,93
					Quant. =>	444,2300000			Preço Total =>	104.362,95

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Crefito 09	Próprio	PONTO DE TOMADA EM MÓVEL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, CABO, RASGO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAC	UN	1,0000000	152,47	152,47
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	4,71	10,36
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,04	3,04
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	9,72	21,38
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAC	M	2,0000000	5,02	10,04
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAC	M	2,2000000	6,77	14,89
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAC	M	12,6000000	3,98	50,14
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAC	UN	0,3750000	9,46	3,54

Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	11,52	11,52
Composição Auxiliar	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	27,56	27,56
				MO sem LS => 33,77	LS =>	28,32	MO com LS =>	62,09
				Valor do BDI => 46,24			Valor com BDI =>	198,71
					Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	4.769,04

6.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Crefito 10	Próprio	Quadro geral de distribuição de Baixa Tensão de embutir QGBT , com barramento	331	un	1,0000000	1.137,90	1.137,90
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	8,0000000	2,93	23,44
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	8,0000000	2,81	22,48
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	8,0000000	14,46	115,68
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	8,0000000	10,87	86,96
Insumo	00013396	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	889,34	889,34
				MO sem LS => 110,22	LS =>	92,42	MO com LS =>	202,64
				Valor do BDI => 345,12			Valor com BDI =>	1.483,02
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.483,02

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Crefito 01	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO KIT INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	917,07	917,07
Insumo	Crefit 03	Próprio	KIT COMPL. BACIA C/ CX ACOPL FAST - BR	Material	un	1,0000000	917,07	917,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 278,14			Valor com BDI =>	1.195,21
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	5.976,05

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Crefito 02	Próprio	CUBA QUADRADA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUSO KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.206,66	1.206,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	18,84	113,04
Insumo	Crefit 01	Próprio	CUBA DE EMBUTIR QUADR 410MM-BRANCO NW	Material	un	1,0000000	724,11	724,11
Insumo	Crefit 04	Próprio	VALV ESC P/LAV/CUBA/BIDE-CR	Material	un	1,0000000	63,08	63,08
Insumo	Crefit 05	Próprio	LIGACAO FLEXIVEL MALHA DE ACO 40CM CR	Material	un	1,0000000	41,51	41,51
Insumo	Crefit 02	Próprio	TORN LAV MESA B BAIXA DN15 LINK-CR	Material	un	1,0000000	256,02	256,02
Insumo	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	8,90	8,90
				MO sem LS => 47,78	LS =>	40,06	MO com LS =>	87,84
				Valor do BDI => 365,97			Valor com BDI =>	1.572,63
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	4.717,89

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Crefito 03	Próprio	CUBA SEMI ENCAIXE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.490,01	1.490,01		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	18,84	113,04		
Insumo	Crefit 06	Próprio	CB SEMI-ENC QUAD C/MESA 420MM-BRANCO NW	Material	un	1,0000000	1.016,36	1.016,36		
Insumo	Crefit 05	Próprio	LIGACAO FLEXIVEL MALHA DE ACO 40CM CR	Material	un	1,0000000	41,51	41,51		
Insumo	Crefit 04	Próprio	VALV ESC P/LAV/CUBA/BIDE-CR	Material	un	1,0000000	63,08	63,08		
Insumo	Crefit 02	Próprio	TORN LAV MESA B BAIXA DN15 LINK-CR	Material	un	1,0000000	256,02	256,02		
					MO sem LS =>	47,78	LS =>	40,06	MO com LS =>	87,84
					Valor do BDI =>	451,92			Valor com BDI =>	1.941,93
					Quant. =>	1,0000000			Preço Total =>	1.941,93

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Crefito 04	Próprio	CUBA AÇO INOX FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETO COM KIT INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.335,08	1.335,08		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	18,84	113,04		
Insumo	Crefit 07	Próprio	CUBA RETANG AÇO INOX MAXI 50X40 AC	Material	un	1,0000000	660,12	660,12		
Insumo	Crefit 08	Próprio	TORN COZ MESA B MOVEL DN15 LINK-CR	Material	un	1,0000000	505,32	505,32		
Insumo	00020262	SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	Material	UN	1,0000000	15,09	15,09		
Insumo	Crefit 05	Próprio	LIGACAO FLEXIVEL MALHA DE ACO 40CM CR	Material	un	1,0000000	41,51	41,51		
					MO sem LS =>	47,78	LS =>	40,06	MO com LS =>	87,84
					Valor do BDI =>	404,92			Valor com BDI =>	1.740,00
					Quant. =>	1,0000000			Preço Total =>	1.740,00

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Crefito 11	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS (SW 9129) EM PAREDES E TETOS COM 2 DEMÃOS COM , INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO	COMPOSIÇÃO:	m²	1,0000000	92,32	92,32		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,6000000	14,46	23,13		
Insumo	00004048	SINAPI	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	L	2,0000000	2,99	5,98		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000000	0,57	0,57		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	1,0000000	7,53	7,53		
Insumo	OUTR 002	Próprio	TINTA SHERWIN WILLIAMS COLOR DESIGN SW 9129 16L	Material	UND	0,1000000	551,16	55,11		
					MO sem LS =>	12,58	LS =>	10,55	MO com LS =>	23,13
					Valor do BDI =>	28,00			Valor com BDI =>	120,32
					Quant. =>	164,4700000			Preço Total =>	19.789,03

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Credito 12	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS (SW 7064) EM PAREDES E TETOS COM 2 DEMÃOS COM , INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO	COMPOSIÇÃO:	m²	1,0000000	88,41	88,41		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,6000000	14,46	23,13		
Insumo	00004048	SINAPI	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	L	2,0000000	2,99	5,98		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000000	0,57	0,57		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	1,0000000	7,53	7,53		
Insumo	OUTR 003	Próprio	TINTA SHERWIN WILLIAMS COLOR DESIGN SW 7064 16L	Material	UND	0,1000000	512,00	51,20		
					MO sem LS =>	12,58	LS =>	10,55	MO com LS =>	23,13
					Valor do BDI =>	26,81			Valor com BDI =>	115,22
					Quant. =>		841,0000000	Preço Total =>	96.900,02	

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Credito 13	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS (SW 6177) EM PAREDES E TETOS COM 2 DEMÃOS COM , INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO	COMPOSIÇÃO:	m²	1,0000000	88,01	88,01		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,6000000	14,46	23,13		
Insumo	00004048	SINAPI	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	L	2,0000000	2,99	5,98		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000000	0,57	0,57		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	1,0000000	7,53	7,53		
Insumo	OUTR 004	Próprio	TINTA SHERWIN WILLIAMS COLOR DESIGN SW 6177 3,2L	Material	UND	0,4000000	127,00	50,80		
					MO sem LS =>	12,58	LS =>	10,55	MO com LS =>	23,13
					Valor do BDI =>	26,69			Valor com BDI =>	114,70
					Quant. =>		22,4700000	Preço Total =>	2.577,30	

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Credito 14	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS (SW 6193) EM PAREDES E TETOS COM 2 DEMÃOS COM , INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO	COMPOSIÇÃO:	m²	1,0000000	91,61	91,61		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,6000000	14,46	23,13		
Insumo	00004048	SINAPI	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	L	2,0000000	2,99	5,98		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000000	0,57	0,57		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	1,0000000	7,53	7,53		
Insumo	OUTR 005	Próprio	TINTA SHERWIN WILLIAMS COLOR DESIGN SW 6193 3,2L	Material	UND	0,4000000	136,00	54,40		
					MO sem LS =>	12,58	LS =>	10,55	MO com LS =>	23,13
					Valor do BDI =>	27,78			Valor com BDI =>	119,39
					Quant. =>		39,4600000	Preço Total =>	4.711,12	

11.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Credito 15	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 145X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.431,59	1.431,59		
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	260,80	260,80		
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0000000	320,33	960,99		
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	147,38	147,38		
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	6,12	62,42		
					MO sem LS =>	120,80	LS =>	101,29	MO com LS =>	222,09
					Valor do BDI =>	434,20			Valor com BDI =>	1.865,79
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.865,79		

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Credito 16	Próprio	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	VB	1,0000000	706,42	706,42		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	16,0000000	10,87	173,92		
Insumo	070114	IOPEs	REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)	Material	m³	3,0000000	43,50	130,50		
Insumo	2.03.48	FDE	TRANSPORTE COM CAMINHAO CAP. ATE 6T. DISTANCIA ATE 100KM	Equipamento	KM	30,0000000	13,40	402,00		
					MO sem LS =>	94,60	LS =>	79,32	MO com LS =>	173,92
					Valor do BDI =>	214,25			Valor com BDI =>	920,67
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	2.762,01		

AMANDA SOUZA DAS NEVES
Engenheira Civil
CREA/PE 045778